

Baugrubenerstellung mit SOB- und ADW- Technik



München, Fürstenrieder Straße



München, Stadtteil Ismaning



Projekt: Verwaltungsgebäude mit Tiefgarage in München, Fürstenrieder Straße

Baugrubensicherung mit 190 Bohrpfählen (d = 508 mm) und 40 Injektionsankern,

Bauherr: Eisenbahner-Baugenossenschaft München HBF e. G.

Bauzeit: 12/2000 - 04/2001

Bausumme: 320 TEUR

Projekt: Erweiterungsbau Hotel „Zur Post“ mit Tiefgarage in München, Ismaning

Baugrubenumschließung mit 3.500 m Bohrpfählen, (d = 400 mm und 600 mm), 1.300 m Injektionsankern, Grundwasserabsenkung, Aushub

Bauherr: Annemarie Hascher

Bauzeit: 04/2002 - 06/2002

Bausumme: 680 TEUR